

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Instalacja wod-kan.</b>			
1	KNR-W 2-15 d.1 0106-07	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 65 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 69	m m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
2	KNR-W 2-15 d.1 0106-06	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 50 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 36	m m	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
3	KNR-W 2-15 d.1 0106-05	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 23	m m	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
4	KNR-W 2-15 d.1 0106-04	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 32 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 20	m m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
5	KNR-W 2-15 d.1 0130-05	Zawory pierścieństa instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR-W 2-15 d.1 0130-07	Zawory zwrotne antyskażeniowe kołnierzone instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 65 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 2-15 d.1 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
8	KNNR 4 d.1 0126-04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Obmiar dodatkowy 1 143	m prób. m	143.000	1.000
				<b>RAZEM</b>	<b>143.000</b>
9	KNR-W 2-15 d.1 0142-02	Szafki hydrantowe wężkowe typu uniwersalnego wyposażone w zawór hydrantowy dn25 oraz wąż półsztywny, L=30m, zwijadło z prądownicą 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
10	KNR-W 2-02 d.1 1517-01	Dwukrot.malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 149	m m	149.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>149.000</b>
11	KNR-W 4-02 d.1 0108-06	Wstawienie trójnika o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
12	KNR-W 4-02 d.1 0109-06	Wymiana dwuzłączki o śr. 50 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR-W 4-02 d.1 0109-05	Wymiana dwuzłączki o śr. 40 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR-W 4-02 d.1 0139-06	Demontaż skrzynki hydrantowej wężkowej 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 4-02 d.1 0139-07	Demontaż węża hydrantowego gumowego lub parcianego 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 4-02 d.1 0127-03	Zakorkowanie podejścia o śr. 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR-W 4-01 d.1 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
18	KNR-W 4-01 d.1 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR-W 4-01 d.1 0208-04	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm 4	szt. szt.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
20	KNR-W 4-01 d.1 0332-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
21	KNR 4-01 d.1 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (podejścia do zaworów hydrantowych)-analogia 2.1	m m	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
22	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
23	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>